



1. 工程概况	2. 设计标准:
1.1 项目名称: 南京宝色三项改造升级项目	2.1、本工程室内±0.00m标高,为更衣室及通道设计标高。
子项名称: 职工浴室及给水改造升级	2.2、本图纸张注明外,均以毫米为单位,标高均以米为单位;
1.2 建设单位: 南京宝色股份有限公司	3. 建筑主要材料及构造要求:
1.3 建设地点: 江苏·南京	3.1. 墙体:
1.4 技术信息	1) 除图纸特别注明者外,原墙面饰面层均清除并清理干净,原打底砂浆酥松空鼓开裂部分需凿除并用WPM20湿拌水泥砂浆修补平整,其层面做法根据工程做法表
建筑面积: 115.09 m ² ;	2) 新建墙体见工程做法表
建筑高度: 4.0 m	3.2.地面:楼地面做法详见工程做法表,按《建筑地面设计规范》GB50037-2013
建筑层数: 1 层;	《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014、
建筑类别: 低层	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010及地方有关规定执行。
耐久等级: 二级	3.3.屋面: 本工程不涉及屋面
防水等级: II级	3.4.外墙: 本工程不涉及外墙
结构形式: 框架结构	3.5.门窗
结构设防烈度: 7度	(1) 门窗详见本图
建筑使用年限: 50年	(2) 建筑外门窗抗风压性能分级不得低于4级,水密性能分级不得低于3级,保温性能分级为7级,隔声性能分级为4级,外门窗采光性能等级不低于3级。
门窗气密性等级为4级。	



类别	名称	构造做法	备注
地面	防水砂浆墙面抹面, 白水泥腻子	1. 10厚防水砂浆抹面, 白水泥腻子 2. 20厚13干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水扫粉 3. 15厚聚苯保温防水层 4. 13水泥砂浆浆找坡抹平 5. 水泥一道(内掺建筑胶) 6. 原墙面面层凿除, 清理干净, 用WPM湿拌水泥砂浆修补平整	地墙为600×600全瓷面砖 防水层基面粗糙度2600 用于浴室及更衣室墙面
	水泥砂浆抹地面	1. 20厚12.5水泥砂浆 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 原地面面层凿除, 清理干净, 用WPM湿拌水泥砂浆修补平整	用于杂物室、走道地面
内墙面	贴面砖防水墙面 (燃烧性能等级: A级)	1. 白水泥腻子 2. h厚墙面砖(贴面前墙砖充分润湿) 3. 4厚厚力胶粉泥粘粉层, 揉搓压实 4. 15厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 挂金网, 8厚10.5/2.5水泥石灰砂浆 6. 原墙面面层凿除干净, 用WPM20湿拌水泥砂浆修补平整	墙砖为400×800全瓷面砖 用于浴室原有内墙 防水层卷材高度2600 由于墙砖为400×800 应有可靠安全措施
	贴面砖防水墙面 (燃烧性能等级: A级)	1. 白水泥腻子 2. h厚墙面砖(贴面前墙砖充分润湿) 3. 4厚厚力胶粉泥粘粉层, 揉搓压实 4. 15厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 挂金网, 8厚10.5/2.5水泥石灰砂浆 6. 6厚1:1水泥石灰砂浆打底扫毛 7. 3厚界面剂一道甩毛 8. 基层墙体(蒸压加气混凝土砌块砌筑)	墙砖为400×800全瓷面砖 用于浴室新建隔断墙体 防水层卷材高度2600 应有可靠安全措施
	防水墙面	1. 涂料墙面 2. 5厚水泥砂浆抹平 3. 15厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4. 原墙面面层凿除干净, 用WPM20湿拌水泥砂浆修补平整	用于杂物室浴室原有墙面 防水层等待墙体砌筑后统一施工 防水层高度2600
	防水墙面	1. 涂料墙面 2. 5厚水泥砂浆抹平 3. 15厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4. 9厚13水泥砂浆打底 5. 基层墙体(蒸压加气混凝土砌块砌筑)	用于杂物室浴室新建墙面 防水层等待墙体砌筑后统一施工 防水层高度2600
	水泥石灰砂浆墙面	1. 涂料墙面 2. 5厚水泥砂浆抹平 3. 原墙面面层凿除干净, 用WPM20湿拌水泥砂浆修补平整 4. 涂料墙面 5. 5厚水泥砂浆抹平 6. 9厚13水泥砂浆打底 7. 基层墙体(蒸压加气混凝土砌块砌筑)	用于杂物室非浴室原有墙面 用于走道新建墙面 用于杂物室非浴室新建墙面
顶棚	铝扣板吊顶	1. 现板预留φ10钢筋吊环(钩), 双向中距@1200 2. 10专用防锈镀锌丝杆, 双向中距@1200, 丝杆上部与板底预留吊环固定 3. 专用膨胀螺钉, 中距@1200, 吊件与钢筋吊杆联锁后找平 4. 铝合金方格(600×600)	铝合金吊顶选用防滴水吊件 由业主自选样式 用于浴室、更衣室、顶棚
	无板涂料顶棚	1. 原顶棚面层凿除干净, 用WPM20湿拌水泥砂浆修补平整 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 5厚1:3水泥砂浆打底刷毛 4. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 涂料墙面	用于杂物室原有顶棚
排水墙为	排水墙为	1. 20厚12水泥砂浆抹平 2. 15厚聚苯保温防水层 3. 原墙为面层凿除干净, 用WPM20湿拌水泥砂浆修补平整	用于浴室及更衣室原有排水墙为

门 窗 表							
类型	设计编号	洞口尺寸(mm)		数量			
		宽度	高度	序	合计	图集名称	备注
木门	M1021	1000	2100	4	4	由厂家制作安装	成品木门
铝合金门	M1521	1500	2100	1	1	由厂家制作安装	成品铝合金门 选用90型,型材厚度大于2.2mm

备注:铝合金的型材壁厚不得小于1.8mm, 门的型材厚度不得小于2.2mm.



浴室墙排

15厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层

4厚强力胶泥粘结石层

400×800 全瓷墙砖

成品置物架

甲方自行选购

隔断墙排 (做法见详图)

蒸压加气混凝土砌块

600×600全瓷地磚

满溢喷头

甲方自行选购

隔断间详图

1:20

186

50

砖墙压顶

隔断砖墙

西侧粉刷各20厚

成品托盆

甲方自行选购

4厚强力

15厚聚合物水泥基复合防水

挂金网, 8厚1:0.5:2.5

6厚116水泥石灰膏

3厚界面剂一道甩毛

60厚墙排

蒸压加气混凝土砌块

1600

1200


300

100

—0.030

[illegible]

排水沟及排水口大样图 1:20



注释: NOTES:

出图章: PERMISSION STAMP

执业资格章: PRACTICE QUALIFICATION AFFIX

江苏东方建筑设计有限公司

 JIANGSU ORIENTAL ARCHITECTURAL
DESIGN CO. LTD.
设计证书甲级编号: A232003469

公司地址	Company Add.
------	--------------

江苏省建筑科学研究所
中国江苏省南京市北京西路12号

中国 江苏省南京市北京东路12号

Office tel

86 (25) 83278527, 86 (25) 83278528 (Fax)

职 责 RESPONSIBILITY	实 名 NAME	签 名 SIGNATURE
	NAME TYPED	SIGNATURE
制 图 DRAWING	肖 锋	肖锋
设 计 DESIGNED	肖 锋	肖锋
专业负责人 DISCIPLINE CHARGE	徐 标	徐标
项目负责人 PROJECT MANAGER	左中楼	左中楼
校 对 CHECKED	徐 标	徐标
审 核 APPROVED	张 燕	张燕
批 准 AUDITED	刘向阳	刘向阳

图 纸 会 签
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

专 业	实 名	签 名
-----	-----	-----

DISCIPLINE	NAME TITLED	SIGNATURE
建 筑	当 终	才 华

ARCHITECTURE	结构	AA
结 构	淡柱式	淡柱式

STRUCTURE	以玫瑰	玫瑰
给排土	共同注	人

WATER&WASTE WATER	黄国清	胡松美
李 华		3 5

电 气 ELECTRIC	张 斌	张斌

暖通 HVAC		
------------	--	--

景观
LANDSCAPE

智能 INTELLIGENCE

建设单位	CLIENT
------	--------

南京宝色股份公司

项目名称	PROJECT TITLE
在方方在一项改进项目	

南京玉巴二坝改运升级项目

子项名称	SUBDDOJECT TITLE
------	------------------

项目目标 SUBPROJECT TITLE

软土路基及排水设施升级

图 名	DWG TITLE
-----	-----------

改造浴室平面图 1-1剖面图 工程做法 门窗表
门窗大样 隔断详图及结构大样 隔断间详图

排水沟及排水口详图	排水口结构大样
工程编号	

工性编号 PROJECT NO	2023-1009
--------------------	-----------

出图日期	修改版本	图纸编号
DATE	REV	DWG NO

		建施-01
--	--	-------

--	--	--